



OSVĚDČENÍ O REALIZOVANÉ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
se sídlem Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4  
IČ: 65993390

tímto prohlašuje, že

**Společnost:** REPONT s.r.o.  
**se sídlem:** Na Zelince 1167/19, Lipník nad Bečvou 751 31  
**IČ:** 268 63 057  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 28640

řádně realizovala pro Ředitelství silnic a dálnic veřejnou zakázku:

**Název zakázky:** I/57 Most ev.č. 57-063 přes potok Vesník u obce Semetín

**Druh veřejné zakázky:** stavební práce

**Stručný popis provedených prací:**

Stavební úpravy probíhaly za úplné uzavírky mostu, provoz byl po dobu rekonstrukce převeden na mostní provizorium vedle mostu. Dále bylo provedeno: odstranění vozovkových vrstev, říms, zábradlí, izolace, vyrovnávacího betonu. Nosná konstrukce byla zvednuta a byla provedena sanace úložného prahu a výměna elastomerových ložisek, poté byla NK spuštěna. Povrch NK byl očištěn od nesoudržných částí betonu, byly navrtny spřahující trny včetně výztuže a byla provedena nová mostovka, včetně křídel a závěrných zídek. Následně byla provedena nová celoplošná mostní izolace na pečetící vrstvou s ochranou z litého asfaltu. Na mostě a v předpolí byly položeny nové konstrukční asfaltové vrstvy. Spodní stavba byla sanována a byly obnoveny kamenné dlažby pod mostem. Dále bylo provedeno nové vodorovné dopravní značení, na římsách bylo osazeno nové zábradelní svodidlo a napojeny nové silniční svodidla. Po spuštění provozu na zrekonstruovaném mostě bylo rozebráno mostní provizorium a dokončeny terénní úpravy v okolí mostu

**Podrobný popis nosné konstrukce:**

Druhu převáděné komunikace:	pozemní komunikace I/57
Překračované překážky:	potok Vesník
Počet mostních otvorů:	1
Počet mostovkových podlaží:	jednopodlažní most
Délka přemostění šikmá:	10,70 m, kolmá 10,385 m
Délka mostu:	14,82 m
Délka nosné konstrukce:	šikmá 12,38 m, kolmá 12,015 m
Rozpětí jednotlivých polí:	šikmé 11,365 m, kolmé 11,03 m,
Šikmost levá:	76°
Volná šířka mostu:	11,56 m
Výška mostu nad terénem:	3,83 m
Stavební výška:	0,88 m
Plocha nosné konstrukce mostu:	161,6 m <sup>2</sup>
Levá římsa:	0,91 m
Jízdní pruhy:	2x 5,78 m
Pravá římsa:	1,00 m
Šířka mostu:	13,47 m
<b>Finanční objem provedených prací:</b>	5 633 401,00 Kč bez DPH
<b>Datum zahájení:</b>	1. 9. 2015
<b>Datum dokončení:</b>	30. 11. 2015
<b>Místo plnění:</b>	sil. I/57 Semetín
<b>Objednatel:</b>	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín Fügenerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín Kontaktní osoba: Ing. Jiřka Andryšková, vedoucí provozního úseku

**Tento dokument osvědčuje, že uvedený dodavatel splnil řádně předmětnou veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 56 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.**

Ve Zlíně dne: 12.2.2016



Ing. Karel Chudárek, ředitel správy Zlín  
Ředitelství silnic a dálnic ČR