

Osvědčení o realizované veřejné zakázce na Stavební práce pro Správu silnic Olomouckého kraje

Společnost: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace
se sídlem: Lipenská 753/120, 772 11 Olomouc
IČ: 70960399
DIČ: CZ70960399

tímto prohlašuje, že

Společnost: **REPONT s.r.o.**
se sídlem: Na Zelince 1167/19, Lipník nad Bečvou 751 31
IČ: 268 63 057
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 28640,

řádně realizovala pro SSOK veřejnou zakázku:

Název mostu : **Most ev. č. 43415 – 3 Prosenice**

Druh veřejné zakázky: stavební práce
Lhůta plnění dle smlouvy: 05/2017 - 9/2017
Datum zahájení: 2. 5. 2017
Datum dokončení: 24. 9. 2017
Místo plnění: Prosenice
Objednatel: SSOK

Stručný popis provedených prací:

Rozsah stavby je vymezen způsobem stavební úpravy mostní konstrukce. Nosná konstrukce, mostní svršek a část spodní stavby stávajícího mostu ev.č.43415-3 budou odstraněny. Opěry včetně založení budou ponechány. Za ponechané ruby budou provedeny nové piloty, na kterých bude proveden nový ŽB monolitický rám. V rámci stavby mostu bude upraven i přílehlý úsek komunikace. Koryto nebude upravováno – původní opěry budou ponechány a budou i nadále sloužit jako opěrné zdi koryta. Vodní tok Strhanec je regulovatelný. Průtočný profil bude přizvednutím podhledu NK zvětšen.

Směrově je vedena silnice ve stávajícím stavu, chodník bude v místě vodní toku umístěn na mostě. Prostorové uspořádání na mostě bude zachováno. Silnice vede přes most v levostranném oblouku.

Z důvodů stísněných poměrů je silnice vedena ve stávajícím stavu a na začátku a konci úpravy je plynule napojena na stávající stav. Plné oboustranné rozšíření vozovky je provedeno pouze ve vrcholu

Druh převáděné komunikace:	silnice II/43415	Délka mostu:	10,08 m
Překračovaná překážka	vodní tok Strhanec (náhon)	Délka přemostění:	10,08 m
Počet mostních otvorů	jeden	Plocha NK mostu:	106,3 m ²
Počet mostovkových podlaží:	jednopodlažní most	Volná šířka mostu	10,55 m
Výšková polohy mostovky.	horní mostovka	Šířka mostu:	8,05 m
Plánované doby trvání:	trvalý most	Výška mostu:	2,30 m
Šířka průchozího prostoru:	2,0 m (chodník na mostě)		
Stavební výška:	0,51 m		

Cena celkem bez DPH 5 575 487,35 Kč

DPH 21% 1 170 852,34 Kč

Celková cena díla vč. DPH 6 746 339,69 Kč

Tento dokument osvědčuje, že uvedený dodavatel splnil řádně předmětnou veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 56 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

V Olomouci dne:

Ing. Drahomír BABNIČ, ředitel